



ASBEST

Codex over het Welzijn op het Werk

Toelichting bij de implementatie op het terrein door de arbeidsinspectie

Elke De Vits

Sociaal Inspecteur,

Adviseur kenniscoördinator arbeidshygiëne Toezicht Welzijn op het Werk



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg

werk.belgie.be





Asbest en asbestverwijderaars

[← TERUG NAAR WELZIJN OP HET WERK](#)

[INHOUD](#)[REGELGEVING](#)[DOCUMENTATIE](#)[MEER INFORMATIE](#)

Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen

Chemische agentia

Nanodeeltjes

Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen

Asbest en asbestverwijderaars

→ Thematische toelichtingen over asbest

→ **FAQ**

Korte samenvatting

- Titel 3
- Titel 4
- Met links naar o.a. thematische toelichtingen
- Met adviezen HR



Procedures en formulieren



Erkenningen - Meldingen

www.werk.belgie.be



Essentiële elementen



- **Risicobeoordeling**
- Keuze van de meest geschikte **werkmethodes** om de risico's te verminderen, in het bijzonder door de emissie van vezels te beperken en het bijkomend nemen van collectieve beschermingsmaatregelen.
- Keuze van de persoonlijke **beschermingsmiddelen** (PBM) en ademhalingsbescherming (ABM)
- Adequate **opleiding**





Essentiële elementen



Risicobeoordeling

Art. VI.3-15 - volgens bep. Art. VI.2-3

→ ten einde de aard, de mate en de duur van de blootstelling te bepalen

1° Evaluatie a priori (vg. met gelijkaardige activiteiten die reeds geëvalueerd werden vb databank met metingen scol@miente)

2° Representatieve metingen (via [Erkende laboratoria](#))



Essentiële elementen

Keuze geschikte **werkmethodes** en bijhorende **stofbeperkende en collectieve** maatregelen

Voorbeeld voor het verwijderen van een asbesthoudende dak

- Voorafgaand aanbrengen van een fixerend product, volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant (=stofbeperkende maatregel)
- Demonteren zonder de staat van de asbesthoudende toepassing te wijzigen (vb. mos niet verwijderen, platen niet breken, ...)





Essentiële elementen

Keuze van de persoonlijke **beschermingsmiddelen** (PBM) en ademhalingsbescherming (ABM)

Bepalingen van titel 2 van boek IX van de Codex waarbij o.a. ademhalingsbescherming moet worden afgestemd op

- de stoffen waarvoor bescherming nodig is (in dit geval: asbestvezels),
- op de drager,
- de uit te voeren taak en
- de omgeving waarin het beschermingsmiddel wordt gebruikt.

Specifieke minimale bepaling opgenomen voor EH:

een **motoraangedreven volgelaatsmasker met P3 filter** of elk ander toestel met een gelijkwaardige of hogere doelmatigheid





Essentiële elementen



Adequate **opleiding**

- externe organisator die vermeld is op de “**lijst van organisatoren** van opleidingen en bijscholingen inzake asbestverwijdering”

Gecentraliseerd toezicht door TWW van de opleidingscentra

- zo goed mogelijk afgestemd op de kenmerken van het beroep van de werknemers en de daaraan verbonden specifieke taken en werkmethoden
- helpt praktijk





Essentiële elementen



De hierboven ontwikkelde elementen moeten, naargelang het geval, worden geïmplementeerd in:

- De melding
 - Het werkplan (incl. beschrijving van de werkmethode)
- ! afzonderlijke en verschillende documenten*
- ! bevat uitsluitend informatie die relevant is voor de betrokken werf*
- De validatie van de werkmethoden
 - De opleiding en bijscholing van asbestverwijderaars





Overzicht van mogelijke afwijkingen

Zogenaamde “automatische” afwijkingen **voor erkende verwijderaars**:

Melding: *Let op : uitzonderlijk en sterk gereguleerd !!*

- Werktuigen met grote snelheid in HZ *Art. VI.3-14*
- Toepassen van de couveusezakken in gesloten ruimten *Art. VI.3-55 §2*

Werkplan :

- Verwijderen van asbest voor sloop *Art. VI.3-51*
- Hermetische afsluiting van de HZ *punt 1.A.1° van bijlage VI.3-4*
- Uitschakeling van elektriciteitsnet in HZ *punt 1.A.3° van bijlage VI.3-4*
- Aantal luchtverversingen in de HZ *punt 1.A.7° van bijlage VI.3-4*
- bevochtiging voor en tijdens verwijdering in de HZ *punt 1.D.1° van bijlage VI.3-4*



Overzicht van mogelijke afwijkingen

Afwijkingen voorafgaand aan de melding waarvoor een schriftelijk akkoord vereist is :

Aanvraag aan Regionale Directie van TWW waar werken uitgevoerd zullen worden

- Meldingstermijn van 15 dagen

Art. VI.3-27 §2

Aanvraag aan Algemene Directie TWW

- Bijzondere constructies waarbij HZ technisch niet mogelijk
- Aanpassing aan de stand van de techniek

Art. VI.3-61 §2

Art. VI.3-73





Te verwachten



- **Vertalingen** van de nieuwe **richtsnoeren van de Europese Commissie** naar NL 2026 ?
[Guidelines for managing asbestos related health and safety risks at work - Publications Office of the EU](#)
- **Richtsnoeren voor inspecteurs** van Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) verwacht mei 2026
[SLIC \(Committee of Senior Labour Inspectors\) - PUBLIC GROUP — Bibliotheek](#)
- **SLIC inspectie campagne in alle EU lidstaten op vraag van EC**
Opleiding inspecteurs na een “train the trainer event” in november 2026 in Brussel
Inspecties begin 2027



